



Enertec Biogas

Sistema Semplificato in KIT per impianti
di produzione di Biogas dalla Digestione
Anaerobica



GAS Eco[®] BASIC
EASY KIT Biogas 200

Elenco attrezzature e Listino Prezzi



La Enertec Sistemi , da anni presente nel mercato della produzione di energia rinnovabile da biogas , mette ora a disposizione la propria esperienza maturata nello sviluppo e nella fabbricazione di attrezzature e componenti per l'estrazione del biogas , a quanti sono interessati alla realizzazione di micro impianti biogas da liquami e biomasse (*allevatori, agricoltori, progettisti o aziende impiantistiche del settore "energie rinnovabili"*), fornendo un completo catalogo di servizi, attrezzature e sistemi per la produzione di biogas da digestione anaerobica .

La nostra divisione Biogas dispone di uomini e mezzi per il progetto e la realizzazione "chiavi in mano" di impianti biogas . Gran parte delle attrezzature, delle carpenterie, dell' hardware e del software fornito, vengono realizzati nei nostri laboratori e officine su nostro specifico progetto e disegno. Per alcuni componenti siamo distributori ufficiali e ne curiamo l'assistenza e la manutenzione

Ciascun componente viene fornito tarato e collaudato, corredato di progetto personalizzato, manuali di installazione , uso e manutenzione, in modo da permettere all'installatore un corretto montaggio in tempi brevi . E' inoltre previsto un servizio di assistenza on-site o telefonica

IMPIANTO GAS Eco BASIC EASY KIT BIOGAS 200

Utilizzabile, in configurazione standard, per digestori anaerobici da 300 a 600 m³ di volume utile , Impianto predisposto per una produzione di energia elettrica da 400 a 720 KWh/giorno da liquami .

Non sono previsti nella fornitura , se non espressamente specificato , i componenti di tipo impiantistico di uso comune, quali ad esempio: tubazioni gas, idriche, pneumatiche e fognarie ,pompe, organi di movimentazione ed agitazione, cablaggi e cavi elettrici, la cui quantificazione ed il dimensionamento è generalmente compresa nelle voci "Progettazione esecutiva di impianto" e " Prestazioni professionali "

Cod.	Descrizione	Q.tà	Listino
EPrg20	Progettazione esecutiva di impianto	1	
EDG200	Kit completo per la costruzione del digestore anaerobico su vasche in cemento armato (*)	1	€ 63,00/mq di copert.
EQD200	Quadri di automazione elettronica preprogrammati con PC industriale e monitor touchscreen con hardware e software specifici per il controllo e la telegestione del processo versione basic (**)	1	€ 14.700,00
EFLT20	Gruppo filtrante e soffiante biogas collaudato e tarato portata 30 Nm ³ /h	1	€ 5.300,00
ESAF70	Scambiatore di calore coassiale acqua-fanghi Pt= 70.000 Kcal/h portata 1,5l/s	1	€ 6.750,00
ESED4	Gruppo di affinamento biologico e controllo flusso	1	€ 8.950,00

